

## Serie Swift

# Rullo Latemar Maxi

Latemar Maxi è una tenda rullo a movimentazione manuale.

Il sollevamento e la discesa della tenda sono attuati mediante una corda senza fine in poliestere. La manovra di salita è alleggerita per la presenza di una molla di compensazione. Un finecorsa meccanico, presente nei supporti laterali, blocca il fondale in posizione alta.

Durante la fase di montaggio/smontaggio e per facilitare qualsiasi operazione di manutenzione, è possibile sbloccare/bloccare la carica della molla tramite apposita ghiera a scatto, in modo da evitare qualsiasi possibilità di scaricamento della stessa.



## TESSUTI ABBINABILI

### Metallizzati

SilverScreen  
EnviroScreen  
ComfortScreen  
Originals

### Trevira

TPA034 Delight  
EcoScreen Feel ES8500P  
EcoScreen Privacy

### Screen

SCR-3001  
SCR-3003  
SCR-3005  
SCR-3010  
SCR-1003  
SCR-5001 Acoustic

### Oscuranti

Verosol 890  
Santiago FR  
Triglas FR

## TABELLE FATTIBILITÀ

Larghezza	Altezza	Superficie max
800-3000 mm	100-5000 mm	In funzione del tessuto utilizzato